

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|-------|------------------------|-----|----------------------|------|
| 2.2. Kotłówka | Przełożenie istniejącej nawierzchni wykonanej z kamienia polnego (otoczaka) w miejscach a znacznym obniżeniu nawierzchni przekraczającym 5cm. | X | X | X | X | X | X |
| 2.3. Narew Piaski | Remont istniejącego chodnika o szer. 140cm na ul. Piaski z zachowaniem aktualnych rzędnych krawężnika, chodnika oraz wjazdów, wymiana krawężnika na nowy o wymiarach 15cm x 15cm x 100cm, wbudowanie na ławie betonowej o grubości 10cm, wykonanie pleców krawężnika na 1/3 jego wysokości z betonu B15 bez szalowania, na wjazdach stosować krawężnik najazdowy o wymiarach 15cm x 22cm x 100cm oraz krawężniki skośne o wymiarach 15cm x 22cm / 30cm x 100cm, wykonanie chodnika z płyt brukowych 35cm x 35cm o grubości 5cm w kolorze jesień lub słoneczna jesień oraz wjazdów z betonowej kostki brukowej typu polbruku Behaton o gr 8cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. o grubości 5cm. | X | X | 97,00 / 20 370,00 / 37 | 100 | X | X |
| 2.4. Tyniewicze Duże | Wykonanie parkingu o wymiarach 10m x 25,5m (255m ²) w miejscowości Tyniewicze Duże z kostki brukowej typu Behaton kolor grafitowy o wymiarach: 8cm x 16,5cm x 20cm na podsypce cementowo- piaskowej z podbudową wykonaną z mieszanki żwiru drogowego z kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31.5. | - / 26 650,00 / 24 | 88,53 | 97,00 / 24 735,00 / 37 | 100 | 100 / 25 500,00 / 36 | 92,3 |
| 2.5. Iwanki | Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej typu polbruk o grubości 6cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 grubości 5cm. | X | X | 67,00 / 2 010,00 / 37 | 100 | X | X |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----|---|---|---------------------|-------|
| | Wykonanie posadzki betonowej w budynku świetlicy z ułożeniem gresu na zaprawie klejowej. | X | | X | | X | |
| 2.6. Janowo | Wykonanie sufitu z paneli PCF w pomieszczeniu budynku świetlicy wiejskiej. | - / 3 870,00 / 24 | 95 | X | X | 90 / 5 940,00 / 36 | 68,63 |
| 2.7. Ogrodniki | Szpachlowanie, malowanie sufitu i ścian świetlicy wiejskiej | X | X | X | X | 65 / 5 850,00 / 36 | 100 |
| 2.8. Gorodzisko | Wykonanie posadzki betonowej w budynku świetlicy wiejskiej. | x | x | X | X | 62 / 5 115,00 / 36 | 100 |
| | Wykonanie sufitu z paneli PCV. | X | X | X | X | 90 / 4 680,00 / 36 | 100 |
| 2.9. Odrynki | Wymiana drzwi zewnętrznych z obróbką | X | X | X | X | X | X |
| | Murowanie | X | X | X | X | - / 2 500 / 36 | 100 |
| | Tynkowanie | X | X | X | X | X | X |
| | Szpachlowanie | X | X | X | X | X | X |
| 2.10. Kowela | Wykonanie posadzki betonowej w świetlicy wiejskiej, ułożenie gresu na zaprawie klejowej | X | X | X | X | 100 / 8 500,00 / 36 | 100 |

Wybrano ofertę:

- **Przedsiębiorstwo drogowe Kalinowcy Sp. z o. o., ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka - dla realizacji zadań: 2.3. Narew Piaski, 2.4.**

Tyniewicze Duże i 2.5 Iwanki (wykonanie chodnika)

- **ZBR CHILIBUD, Roman Chilimoniuk, ul. Orłańska 13, 17-100 Bielsk Podlaski – dla realizacji zadań 2.8 Gorodzisko i 2.9. Odrynki (wykonanie murowania).**

Uzasadnienie wyboru:

Kryteriami wyboru były: **cena brutto zamówienia: 90% i okres gwarancji: 10%**. Złożono 3 (trzy) oferty. **Wybrane oferty spełniają wymogi określone przez Zamawiającego.**

Postępowanie o wykonanie pozostałych zadań unieważnia się, gdyż zaoferowane ceny przewyższają wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację.

Postępowanie prowadzone było na podstawie Zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.